

龙里县水务局文件

龙水务复字〔2019〕43号

龙里县水务局 关于星华柏樾龙山项目水土保持方案 报告书的批复

贵州星华置业有限责任公司：

你公司报来的<关于《星华柏樾龙山项目水土保持方案报告书（报批稿）》审批的请示>及《星华柏樾龙山项目水土保持方案报告书（报批稿）》收悉，经研究，现批复如下：

一、星华柏樾龙山项目位于龙里县谷脚镇，属新建项目。项目占地 109.65hm^2 ，其中学校占地 7.07hm^2 ，医院占地 0.19hm^2 。土石方开挖总量 165.74万 m^3 ，其中土方 90.94万 m^3 ，石方 64.11万 m^3 ，表土开挖 10.69万 m^3 ，回填土石方量 165.74万 m^3 （土方 90.94万 m^3 ，石方 64.11万 m^3 ，表土 10.69万 m^3 ），外借石方 20.37万 m^3 ，无弃方。项目于2019年4月开工，2025年3月竣工，建设工期为72个月。项目总投资520000万元，其中土建投资

380000 万元。

二、基本同意水土流失现状分析，项目所在位置属低中山地貌，亚热带湿润季风气候区，多年平均降水量 1199.0 毫米，年平均气温 14.8 摄氏度，土壤类型主要为黄壤，植被属亚热带常绿阔叶林，水土流失以水力侵蚀为主。

三、同意项目划分为 3 个一级防治区，即一期建设区、二期建设区和三期建设区，水土流失防治责任范围总面积为 109.65 公顷。

四、同意项目水土保持方案设计深度为初步设计阶段，水土保持方案设计水平年为 2025 年，工程执行《开发建设项目水土流失防治标准》(GB 50434-2008)建设类一级水土流失防治标准。

五、基本同意项目水土流失调查及预测方法。

六、基本同意水土保持方案实施进度安排。

七、基本同意水土保持监测设计。

八、基本同意水土保持投资概算编制的原则、依据和方法。本项目水土保持总投资为 12132.35 万元，其中水土保持工程静态总投资 12009.48 万元，水土保持补偿费 122.868 万元。水土保持工程静态总投资中，工程措施 1134.85 万元，植物措施 10673.79 万元，临时措施 110.03 万元，独立费用 85.10 万元(水土保持监测费 25.0 万元、水土保持监理费 22.0 万元)，基本预备费 5.71 万元。

九、你单位在工程建设中要重点做好以下工作：

(一) 要做好表土的堆存及利用。

(二) 按照批复的水土保持方案落实资金、管理等保障措施，

做好水土保持工程设计和施工组织管理工作,加强对施工单位的监督与管理,认真执行水土保持“三同时”制度。

(三)定期向县水务局报告水土保持方案实施情况,并自觉接受有关水行政部门的监督检查。

(四)落实水土流失防治责任,并报县水务局备案。

(五)水土保持方案的后续设计应报县水务局备案,有重大变更必须重新编报水土保持方案。

(六)依法及时缴纳水土保持补偿费。

(七)按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定;在工程完工后业主应及时组织水土保持设施验收并报县水务局备案。

