YIBO

CMA
171212050834

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：YB1806Y143-F

委托单位：	望江县君皇路面材料有限公司
检测内容：	沥青拌合站工程项目
检测类别：	验收检测

安徽壹博检测科技有限公司

AN HUI YIBO TESTING CO.,LTD.

检　测　报　告

YB1806Y143-F

声　明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章、骑缝章和计量认证章后方可生效。

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得复制本报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的实效期均不再做留样。

七、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地　　址：中国安徽省合肥市包河区包河经济技术开发区花园大道 17 号

邮政编码：230041

电　　话：0551-66105808

电子邮件：ahyibo@ahyibo.cn

检　测　报　告

YB1806Y143-F

受检单位	名称	望江县君皇路面材料有限公司		
	地址	望江县华阳镇新西社区周屋组標岭山		
样品类别		有组织废气		
采样日期		2018.07.28~2018.07.29	检测周期	2018.07.28～2018.08.02
检测由来		受望江县君皇路面材料有限公司委托对有组织废气进行检测		
检测单位		安徽壹博检测科技有限公司	采样人	刘凯、纵鑫
检测内容		有组织废气：氮氧化物、沥青烟；		
检测依据		见附表 1		
结　论		废气检测结果见表（1）（2））。		

编制：

审核：

签发：

检测报告专用章：

签发日期：2018 年 8 月 20 日

检 测 报 告

YB1806Y143-F

表（1）有组织废气检测结果统计表

检测日期	检测项目	检测点位	检测频次	检测结果 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排气筒高度（m）
2018.07.28	氮氧化物	布袋除尘器出口	1	57	0.720	20
			2	49	0.629	
			3	62	0.647	
2018.07.29		布袋除尘器出口	1	58	0.744	
			2	61	0.706	
			3	64	0.668	
2018.07.28	沥青烟*	沥青烟处理设施出口	1	ND	/	
			2	ND	/	
			3	ND	/	
2018.07.29		沥青烟处理设施出口	1	ND	/	
			2	ND	/	
			3	ND	/	

注：1.排气筒高度由客户提供。

2. “ND”表示检测项目浓度低于检出限，沥青烟的检出限为 5.1mg；

3. “*”分包给安徽工和环境监测有限责任公司，该检测机构资质认定许可编号为 171212050968；

表（2）有组织废气参数一览表

检测日期		2018.07.28			2018.07.29		
项目	单位	布袋除尘器出口（氮氧化物）			布袋除尘器出口（氮氧化物）		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	100.76	100.68	100.57	100.79	100.65	100.52
烟温	℃	63	59	62	57	61	58
烟气静压	kPa	-0.09	-0.09	-0.11	-0.09	-0.11	-0.09
动压值	Pa	6	7	5	7	8	12
烟气流速	m/s	2.8	3.2	2.4	3.3	3.1	3.7
烟道截面积	m^2	1.7671					

检 测 报 告

YB1806Y143-F

含湿量	%	8.2	10.5	8.6	8.9	7.9	8.4
标干流量	m^3/h	12623	12830	10433	12834	11572	10431
检测日期		2018.07.28			2018.07.29		
项目	单位	沥青烟处理设施出口（沥青烟）			沥青烟处理设施出口（沥青烟）		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	100.76	100.68	100.57	100.79	100.65	100.52
烟温	℃	29	30	29	29	29	28
烟气静压	kPa	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
动压值	Pa	79	71	73	91	84	86
烟气流速	m/s	9.5	9.1	9.2	10.2	9.8	9.9
烟道截面积	m^2	0.3600					
含湿量	%	7.7	8.0	8.0	7.4	7.7	7.3
标干流量	m^3/h	10215	10747	10449	11103	11130	11136

附表 1　检测依据一览表

检测类别	分析项目	检测依据
有组织废气	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定点位电解法》（HJ 693-2014）
	沥青烟	《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》（HJ/T 45-1999）

报告结束