编号：_____

类别： 建设类

犍为县清溪镇帅家沟小学新建工程

(机场小学整体搬迁工程)

水土保持方案报告表

项目名称： 犍为县清溪镇帅家沟小学新建工程（机场小学整体搬迁工程）

送审单位： 犍为县清溪镇中心小学

法定代表人： 袁冬

地址： 犍为县清溪镇丁家村

联系人： 刘志翔

电话： 13881310577

报送时间： 2020年10月

项目概况	位置	犍为县清溪镇丁家村			
	建设内容	总用地面积 1.67h m ² ，规划总建筑面积 5409.70 平方米，其中教学楼 4720.86 平方米，食堂 657.84 平方米，门卫 31.00 平方米，建筑占地面积 1495.36 平方米，建筑密度 9%，容积率 0.32；校区内绿地面积 5831.35 平方米，绿地率 35%；停车位 42 个；同时配建校区内道路、管线等工程。			
	建设性质	新建	总投资（万元）	1302	
	土建投资（万元）	约 1100	占地面积（h m ² ）	永久：1.67	临时：0
	动工时间	2019 年 8 月		完工时间	2020 年 4 月
	土石方（m ³ ）	挖方	填方	借方	余（弃）方
		0.75	2.43	1.68	0.00
	取土（石、砂）场	无			
弃土（石、渣）场	无				
项目区概况	涉及重点防治区情况	嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区	地貌类型	丘陵	
	原地貌土壤侵蚀模数 [t/(k m ² ·a)]	300	容许土壤流失量 [t/(k m ² ·a)]	500	
项目选址（线）水土保持评价		本项目选址（线）不存在水土保持限制性因素			
预测水土流失量		水土流失总量 65.69t；新增水土流失量 58.60t			
防治责任范围（h m ² ）		1.67			
防治标准等级及目标	防治标准等级	建设类水土流失防治一级标准			
	水土流失治理度（%）	97	土壤流失控制比	1.0	
	渣土防护率（%）	94	表土保护率（%）	92	
	林草植被恢复率（%）	97	林草覆盖率（%）	25	
水土保持措施	工程措施：表土剥离 0.67 万 m³，表土回覆 0.67 万 m³，整地 0.58h m²，雨水排水管 80m，雨水排水沟 438m，边坡防护 286m； 植物措施：景观绿化 0.58h m²； 临时措施：洗车池 1 座，密目网 0.58h m²。				
水土保持投资估算（万元）	工程措施	60.29	植物措施	39.97	
	临时措施	2.81	水土保持补偿费	0.00	
	独立费用	建设管理费	1.50		
		水土保持监理费	/		
		设计费	3.5		
总投资	110.56				
编制单位	四川安能基节能科技有限公司	建设单位	犍为县清溪镇中心小学		
法人代表及电话	杨靛/13890083000	法人代表及电话	袁冬		
地址	自贡市贡井区南环路	地址	犍为县清溪镇正北街 36 号		
邮编	643021	邮编	614404		
联系人及电话	杨晓晶/18008131231	联系人及电话	刘志翔/13881310577		
电子邮箱	460619173@qq.com	电子邮箱			
传真		传真			