

表 3.5-4 实际实施的水土保持植物措施情况一览表

| 编号    | 实际实施的水土保持植物措施              | 单位 | 数量     |
|-------|----------------------------|----|--------|
| —     | 球溪至鱼溪段 ( K0+000~ K20+000 ) |    |        |
| ( 一 ) | 环境保护工程                     |    |        |
|       | 绿化工程                       | km | 20.494 |
| ( 二 ) | 弃渣场绿化措施                    |    |        |
| 1     | 1#堆渣场 ( K2+800 )           |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )         | 个  | 180    |
|       | 桑树                         | 株  | 180    |
| 2     | 2#堆渣场 ( K9+800 )           |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )         | 个  | 220    |
|       | 桑树                         | 株  | 220    |
| 3     | 3#堆渣场 ( K13+450 )          |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )         | 个  | 38     |
|       | 桑树                         | 株  | 38     |
| ( 三 ) | 取土场边坡绿化措施                  |    |        |
| 1     | 1#取土场 ( K1+600 )           |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )         | 个  | 142    |
|       | 桑树                         | 株  | 142    |
|       | 栽植攀缘植物                     | 株  | 215    |
|       | 爬藤                         | 株  | 215    |

| 编号  | 实际实施的水土保持植物措施               | 单位 | 数量     |
|-----|-----------------------------|----|--------|
|     | 复合肥                         | kg | 12     |
| 2   | 2#取土场 ( K1+800 )            |    |        |
|     | 植树整地 ( 30cm×30cm )          | 个  | 85     |
|     | 桑树                          | 株  | 85     |
|     | 栽植攀缘植物                      | 株  | 124    |
|     | 爬藤                          | 株  | 124    |
|     | 复合肥                         | kg | 6      |
| 3   | 3#取土场 ( K18+100 )           |    |        |
|     | 植树整地 ( 30cm×30cm )          | 个  | 105    |
|     | 桑树                          | 株  | 105    |
|     | 栽植攀缘植物                      | 株  | 165    |
|     | 爬藤                          | 株  | 165    |
|     | 复合肥                         | kg | 9      |
| 二   | 鱼溪至中和桥段 ( K20+000~K40+000 ) |    |        |
| (一) | 环境保护工程                      |    |        |
|     | 绿化工程                        | km | 20.204 |
| (二) | 弃渣场绿化措施                     |    |        |
| 1   | 4#堆渣场 ( K20+100 )           |    |        |
|     | 植树整地 ( 30cm×30cm )          | 个  | 65     |
|     | 桑树                          | 株  | 65     |

| 编号    | 实际实施的水土保持植物措施      | 单位 | 数量  |
|-------|--------------------|----|-----|
| 2     | 5#堆渣场 ( K35+450 )  |    |     |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 50  |
|       | 桑树                 | 株  | 50  |
| ( 三 ) | 取土场边坡绿化措施          |    |     |
| 1     | 4#取土场 ( K26+800 )  |    |     |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 85  |
|       | 桑树                 | 株  | 85  |
|       | 栽植攀缘植物             | 株  | 124 |
|       | 爬藤                 | 株  | 124 |
|       | 复合肥                | kg | 5   |
| 2     | 5#取土场 ( K31+200 )  |    |     |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 88  |
|       | 桑树                 | 株  | 88  |
|       | 栽植攀缘植物             | 株  | 128 |
|       | 爬藤                 | 株  | 128 |
|       | 复合肥                | kg | 7   |
| 3     | 6#取土场 ( K34+650 )  |    |     |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 51  |
|       | 桑树                 | 株  | 51  |
|       | 栽植攀缘植物             | 株  | 80  |

| 编号    | 实际实施的水土保持植物措施                 | 单位 | 数量  |
|-------|-------------------------------|----|-----|
|       | 爬藤                            | 株  | 80  |
|       | 复合肥                           | kg | 4   |
| 4     | 7#取土场 ( K37+100 )             |    |     |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )            | 个  | 82  |
|       | 桑树                            | 株  | 82  |
|       | 栽植攀缘植物                        | 株  | 125 |
|       | 爬藤                            | 株  | 125 |
|       | 复合肥                           | kg | 6   |
| 5     | 8#取土场 ( K39+450 )             |    |     |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )            | 个  | 83  |
|       | 桑树                            | 株  | 83  |
|       | 栽植攀缘植物                        | 株  | 127 |
|       | 爬藤                            | 株  | 127 |
|       | 复合肥                           | kg | 7   |
| 三     | 中和桥至台子上段 ( K40+000~ K65+000 ) |    |     |
| ( 一 ) | 环境保护工程                        |    |     |
|       | 绿化工程                          | km | 25  |
| ( 二 ) | 弃渣场绿化措施                       |    |     |
| 1     | 6#堆渣场 ( K41+030 )             |    |     |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )            | 个  | 275 |

| 编号    | 实际实施的水土保持植物措施      | 单位 | 数量  |
|-------|--------------------|----|-----|
|       | 桑树                 | 株  | 275 |
| 2     | 7#堆渣场 ( K61+600 )  |    |     |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 122 |
|       | 桑树                 | 株  | 122 |
| ( 三 ) | 取土场边坡绿化措施          |    |     |
| 1     | 9#取土场 ( K41+100 )  |    |     |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 132 |
|       | 桑树                 | 株  | 132 |
|       | 栽植攀缘植物             | 株  | 201 |
|       | 爬藤                 | 株  | 201 |
|       | 复合肥                | kg | 10  |
| 2     | 10#取土场 ( K45+300 ) |    |     |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 126 |
|       | 桑树                 | 株  | 126 |
|       | 栽植攀缘植物             | 株  | 175 |
|       | 爬藤                 | 株  | 175 |
|       | 复合肥                | kg | 9   |
| 3     | 11#取土场 ( K49+200 ) |    |     |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 102 |
|       | 桑树                 | 株  | 102 |

| 编号 | 实际实施的水土保持植物措施      | 单位 | 数量  |
|----|--------------------|----|-----|
|    | 栽植攀缘植物             | 株  | 148 |
|    | 爬藤                 | 株  | 148 |
|    | 复合肥                | kg | 7   |
| 4  | 12#取土场 ( K55+540 ) |    |     |
|    | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 95  |
|    | 桑树                 | 株  | 95  |
|    | 栽植攀缘植物             | 株  | 142 |
|    | 爬藤                 | 株  | 142 |
|    | 复合肥                | kg | 7   |
| 5  | 13#取土场 ( K62+800 ) |    |     |
|    | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 89  |
|    | 桑树                 | 株  | 89  |
|    | 栽植攀缘植物             | 株  | 135 |
|    | 爬藤                 | 株  | 135 |
|    | 复合肥                | kg | 7   |
| 6  | 14#取土场 ( K64+800 ) |    |     |
|    | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 91  |
|    | 桑树                 | 株  | 91  |
|    | 栽植攀缘植物             | 株  | 136 |
|    | 爬藤                 | 株  | 136 |

| 编号    | 实际实施的水土保持植物措施                 | 单位 | 数量     |
|-------|-------------------------------|----|--------|
|       | 复合肥                           | kg | 7      |
| 四     | 台子上至南瓜桥段 ( K65+000~ K86+000 ) |    |        |
| ( 一 ) | 环境保护工程                        |    |        |
|       | 绿化工程                          | km | 20.922 |
| ( 二 ) | 弃渣场绿化措施                       |    |        |
| 1     | 8#堆渣场 ( K66+760 )             |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )            | 个  | 267    |
|       | 桑树                            | 株  | 267    |
| 2     | 9#堆渣场 ( K68+840 )             |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )            | 个  | 220    |
|       | 桑树                            | 株  | 220    |
| 3     | 10#堆渣场 ( K71+200 )            |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )            | 个  | 154    |
|       | 桑树                            | 株  | 154    |
| 4     | 11#堆渣场 ( K73+560 )            |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )            | 个  | 152    |
|       | 桑树                            | 株  | 152    |
| 5     | 12#堆渣场 ( K74+300 )            |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )            | 个  | 205    |
|       | 桑树                            | 株  | 205    |

| 编号 | 实际实施的水土保持植物措施      | 单位 | 数量  |
|----|--------------------|----|-----|
| 6  | 13#堆渣场 ( K76+500 ) |    |     |
|    | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 214 |
|    | 桑树                 | 株  | 214 |
| 7  | 14#堆渣场 ( K77+320 ) |    |     |
|    | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 278 |
|    | 桑树                 | 株  | 278 |
| 8  | 15#堆渣场 ( K78+560 ) |    |     |
|    | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 87  |
|    | 桑树                 | 株  | 87  |
| 9  | 16#堆渣场 ( K79+600 ) |    |     |
|    | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 45  |
|    | 桑树                 | 株  | 45  |
| 10 | 17#堆渣场 ( K83+540 ) |    |     |
|    | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 275 |
|    | 桑树                 | 株  | 275 |
| 11 | 18#堆渣场 ( K84+260 ) |    |     |
|    | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 168 |
|    | 桑树                 | 株  | 168 |
| 12 | 19#堆渣场 ( K85+820 ) |    |     |
|    | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个  | 317 |



| 编号    | 实际实施的水土保持植物措施                   | 单位 | 数量     |
|-------|---------------------------------|----|--------|
|       | 桑树                              | 株  | 317    |
| 五     | 南瓜桥至堰塘湾段 ( K86+000~ K107+000 )  |    |        |
| ( 一 ) | 环境保护工程                          |    |        |
|       | 绿化工程                            | km | 21.142 |
| ( 二 ) | 弃渣场绿化措施                         |    |        |
| 1     | 20#堆渣场 ( K90+540 )              |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )              | 个  | 173    |
|       | 桑树                              | 株  | 173    |
| 2     | 21#堆渣场 ( K96+720 )              |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )              | 个  | 115    |
|       | 桑树                              | 株  | 115    |
| 3     | 22#堆渣场 ( K100+720 )             |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )              | 个  | 136    |
|       | 桑树                              | 株  | 136    |
| 4     | 23#堆渣场 ( K105+000 )             |    |        |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm )              | 个  | 148    |
|       | 桑树                              | 株  | 148    |
| 六     | 堰塘湾至兴隆桥段 ( K107+000~ K115+288 ) |    |        |
| ( 一 ) | 环境保护工程                          |    |        |
|       | 绿化工程                            | km | 8.285  |

| 编号  | 实际实施的水土保持植物措施       | 单位 | 数量  |
|-----|---------------------|----|-----|
| (二) | 弃渣场绿化措施             |    |     |
| 1   | 24#堆渣场 ( K108+140 ) |    |     |
|     | 植树整地 ( 30cm×30cm )  | 个  | 155 |
|     | 桑树                  | 株  | 155 |
| 2   | 25#堆渣场 ( K110+600 ) |    |     |
|     | 植树整地 ( 30cm×30cm )  | 个  | 220 |
|     | 桑树                  | 株  | 220 |
| (二) | 取土场边坡绿化措施           |    |     |
| 1   | 15#取土场 ( K114+600 ) |    |     |
|     | 植树整地 ( 30cm×30cm )  | 个  | 113 |
|     | 桑树                  | 株  | 113 |
|     | 栽植攀缘植物              | 株  | 184 |
|     | 爬藤                  | 株  | 184 |
|     | 复合肥                 | kg | 10  |
| 2   | 16#取土场 ( K115+850 ) |    |     |
|     | 植树整地 ( 30cm×30cm )  | 个  | 45  |
|     | 桑树                  | 株  | 45  |
|     | 栽植攀缘植物              | 株  | 62  |
|     | 爬藤                  | 株  | 62  |
|     | 复合肥                 | kg | 2   |

| 编号    | 实际实施的水土保持植物措施      | 单位              | 数量    |
|-------|--------------------|-----------------|-------|
| 七     | 果园恢复绿化措施           |                 |       |
|       | 植树整地 ( 50cm×40cm ) | 个               | 264   |
|       | 果树 ( 带土球 )         | 株               | 264   |
|       | 撒播草种               | hm <sup>2</sup> | 0.26  |
|       | 草籽                 | kg              | 4.33  |
| 八     | 线路占地及影响区           |                 |       |
| ( 一 ) | 行道树                |                 |       |
| 1     | 一级路面               |                 |       |
|       | 植树整地 ( 60cm×60cm ) | 个               | 13268 |
|       | 小叶榕                | 株               | 13268 |
| 2     | 二级路面               |                 |       |
|       | 植树整地 ( 60cm×60cm ) | 个               | 15487 |
|       | 杨树                 | 株               | 15487 |
| 3     | 二级路面               |                 |       |
|       | 植树整地 ( 60cm×60cm ) | 个               | 22784 |
|       | 杨树                 | 株               | 22784 |
| ( 二 ) | 一级路面中间隔离带          |                 |       |
|       | 客土                 | m <sup>3</sup>  | 3175  |
|       | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个               | 21078 |
|       | 灌木                 | 株               | 21078 |

| 编号  | 实际实施的水土保持植物措施      | 单位              | 数量    |
|-----|--------------------|-----------------|-------|
|     | 撒播草种               | hm <sup>2</sup> | 1.52  |
|     | 草籽                 | Kg              | 170   |
| (三) | 道路边坡               |                 |       |
| 1   | 一级路面               |                 |       |
|     | 喷播草种               | hm <sup>2</sup> | 40.38 |
|     | 草籽                 | kg              | 10095 |
|     | 复合肥                | kg              | 40380 |
| 2   | 二级路面               |                 |       |
|     | 喷播草种               | hm <sup>2</sup> | 40.35 |
|     | 草籽                 | kg              | 10088 |
|     | 复合肥                | kg              | 40350 |
| 3   | 二级路面               |                 |       |
|     | 喷播草种               | hm <sup>2</sup> | 25.76 |
|     | 草籽                 | kg              | 6440  |
|     | 复合肥                | kg              | 25760 |
| (四) | 改线公路影响范围           |                 |       |
|     | 植树整地 ( 30cm×30cm ) | 个               | 245   |
|     | 桑树                 | 株               | 245   |

### 三、临时措施

本工程实施的水土保持临时措施主要为弃渣场的土袋挡护。批复的水土保持